

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
------	-----------	----	--------	-----------	-----------

CP001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA DE LED (5M) 300 LED BRANCO FRIO A PROVA D'AGUA COMPLETA.	UN			
MAO-OFC-035	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	17,25	R\$ 17,25
COTAÇÃO	FITA DE LED	UN	1,00	111,51	R\$ 111,51
					R\$ 128,76

CP002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPOT BRANCO EMBUTIR QUADRADO 5W LED LUZ BRANCA- LED COB, Fluxo luminoso: 320 lm, Potencia: 5W, Tensao: Bivolt, Temperatura de cor: 3000K, Vida útil: 20.000 horas, Dimensões: 8,8(D) cm x 4,4(A), Ref: LM303 LUMINATTI	UN			
MAO-OFC-035	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	17,25	R\$ 17,25
COTAÇÃO	LAMPADA + SPOT	UN	1,00	19,69	R\$ 19,69
					R\$ 36,94

CP003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PAINEL PLAFON LED SE QUADRADO 20W BRANCA FRIA 22CM BIVOLT	UN			
MAO-OFC-035	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	17,25	R\$ 17,25
COTAÇÃO	LUMINÁRIA PAINEL PLAFON LED SE QUADRADO 20W BRANCA FRIA 22CM BIVOLT	UN	1,00	56,29	R\$ 56,29
					R\$ 73,54

CP004	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PINGADEIRA (CHAPÉU DE MURO) TIPO ESCADINHA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA 15X29CM	M			
99900.3.271	ARGAMASSA ACII	KG	0,75	4,50	R\$ 3,38
OBR-VIA-435	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM	TXKM	3,50	0,45	R\$ 1,58
COTAÇÃO	PINGADEIRA TIPO ESCADINHA 15X29CM	M	1,00	14,83	R\$ 14,83
					R\$ 19,78


Webert Robison Ribeiro
 Engenheiro Civil / Segurança do Trabalho
 CREA-MG: 103.996